

Comune di San Ferdinando
Provincia di Reggio Calabria

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico via Puccini. Istituto Comprensivo "Vizzone"

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di San Ferdinando

San Ferdinando, 04/04/2016

IL TECNICO
geom. Antonio Mercuri

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 PR.E.00150. 010.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	2,63	8,48	22,30	0,00	
2 PR.E.00160. 010.l	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... ltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. SOMMANO kg	2´430,00	0,01	24,30	0,00	
3 PR.E.00160. 010.m	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Guaine bituminose CER 17.03.02. SOMMANO kg	1´705,92	0,10	170,59	0,00	
4 PR.E.00710. 010.b	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta di sabbia e cemento, su superfici orizzontali SOMMANO mq	333,12	11,80	3´930,82	19,65	0,500
5 PR.E.01170. 080.a	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in alluminio da 8/10 SOMMANO m	69,00	16,62	1´146,78	3,44	0,300
6 PR.E.01260. 060.b	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali SOMMANO mq	395,88	9,94	3´935,05	39,35	1,000
7 PR.E.01340. 020.e	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di s ... anco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita: a tinta unita superficie grezza da cm 20x20 SOMMANO mq	333,12	39,97	13´314,81	66,57	0,500
8 PR.E.01580. 040.a	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante SOMMANO m	164,80	9,14	1´506,27	7,53	0,500
9 PR.E.01620. 020.e	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento SOMMANO mq	45,00	13,05	587,25	5,87	1,000
10 PR.E.02110. 010.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua SOMMANO mq	874,27	2,10	1´835,97	18,36	1,000
11 PR.E.02110. 020.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio SOMMANO mq	874,27	2,40	2´098,25	4,20	0,200
12 PR.E.02120. 030.a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne. compenso per due mani a coprire compenso per due mani a coprire SOMMANO mq	874,27	3,59	3´138,63	6,28	0,200
13 PR.E.02140. 070.a	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di piombo o di zinco con antiruggine al minio SOMMANO mq	10,80	5,59	60,37	0,12	0,200
	A R I P O R T A R E			31´771,39	171,37	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			31´771,39	171,37	
14 PR.E.02140. 110.a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco smalto oleosintetico opaco					
	SOMMANO mq	10,80	10,28	111,02	0,22	0,200
15 PR.R.00250. 010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle s					
	SOMMANO mq	45,00	4,68	210,60	12,64	6,000
16 PR.R.00290. 070.a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato					
	SOMMANO mq	426,48	4,74	2´021,52	90,97	4,500
17 PR.R.00610. 120.a	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale					
	SOMMANO cad	16,00	13,01	208,16	0,62	0,300
18 PR.R.00610. 120.c	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili cinte di manovra in nylon					
	SOMMANO m	16,00	2,35	37,60	0,11	0,300
19 PR.R.00610. 120.e	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili puleggia per rullo					
	SOMMANO cad	16,00	7,50	120,00	0,36	0,300
20 PR.R.00620. 010.a	Riparazione di serramenti in ferro mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere etc., e limatura di					
	SOMMANO mq	20,02	10,32	206,61	0,62	0,300
21 PR.R.00620. 030.b	Riparazione di serramenti in alluminio mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e					
	SOMMANO mq	32,34	22,96	742,53	2,23	0,300
22 PR.R.00710. 010.e	Fornitura e posa in opera di intonachino (rasatura), macroporoso, deumidificante, premiscelato, per interni ed esterni adeguatamente adesivo e traspirante con granulometria fine (d ... use le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	SOMMANO mq	252,16	14,94	3´767,27	37,67	1,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			39´196,70	316,81	0,808
	T O T A L E euro			39´196,70	316,81	0,808

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	39´196,70	316,81	0,808
	TOTALE euro	39´196,70	316,81	0,808

San Ferdinando, 04/04/2016

Il Tecnico
geom. Antonio Mercuri
